

Szczegółowy zakres prac:

Lp.	Opis	j.m.	ilość
1	Demontaż instalacji elektrycznej	Kpl	1
2	Demontaż i przeróbka instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o.	Kpl	1
3	Rozebranie okładziny ściennej	M2	100
4	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	M3	2
5	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo - wapiennej cegłami	M3	0,38
6	Obudowa kanalizacji płytami gipsowo-kartonowymi	M2	3
7	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej z osprzętem (4 lampy)	Kpl	1
8	Wykonanie prac związanych z przygotowaniem powierzchni pod malowanie	M2	100
9	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi	M2	100
10	Wyrównanie podłogi wylewką samopoziomującą	M2	25
11	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - homogeniczna	M2	25
12	Wymiana parapetów - konglomerat	Kpl	2

UWAGA:

Oferent przed złożeniem oferty powinien **dokonać oględzin** remontowanego pomieszczenia i dokonać wyceny uwzględniającej wykonanie wyżej opisanych robót wraz ze wszelkimi innymi robotami i kosztami niezbędnymi dla realizacji zadania zgodnie z oczekiwaniami inwestora oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami.