

Dotyczy zamówienia pn. „Dostawa regałów dwustronnych przesuwanych na szynach nawierzchniowych wraz z montażem w archiwum Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie”.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. 5 sztuk regałów pod pudełka archiwizacyjne o wymiarach:
100 mm (szerokość grzbietu) x 300 mm (głębokość) x 340 mm (wysokość).
 - 1) Wysokość regałów max. 2600 mm,
 - 2) Odstępy pomiędzy półkami 355 mm - 360 mm,
 - 3) Grubość półki – od 20 mm do 30 mm,
 - 4) Nośność półki – od 60kg do 80kg,
 - 5) Długość półki – od 700 mm do 1000 mm,
 - 6) Głębokość półki – 360 mm,
 - 7) Regulacja półki co 20 mm,
 - 8) Ilość półek w regale – 6 szt. użytkowych + 1 zakrywająca,
 - 9) Ścianka tylna stężenia krzyżowe zapewniające przepływ powietrza,
 - 10) Pomiędzy sąsiednimi półkami przegroda zapobiegająca przesuwaniu się składowanych materiałów na sąsiednią półkę,
 - 11) Ściany boczne regału pełne ze stali w odcieniu koloru szarego,
 - 12) Na frontach regałów zamontowane tabliczki do opisywania regałów,
 - 13) Napęd łańcuchowo – korbowy zakryty poprzez pełny panel frontowy,
 - 14) Przemieszczanie regału przy pomocy pokrętła, przy użyciu niewielkiej siły fizycznej.
2. Konstrukcja i technologia wykonania szyn jezdnych.
 - 1) Szyny stalowe nawierzchniowe,
 - 2) Mocowanie kołkami do posadzki,
 - 3) Do podwozia instalowane koła jezdne,
 - 4) Do podwozia zamontowane zabezpieczenie przed zgnieceniem ręki,
 - 5) Tory zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie.
3. Bezpieczeństwo – regały powinny spełniać następujące warunki bezpieczeństwa:
 - 1) Odbojniki w wózkach regałów uniemożliwiające przytrzaśnięciem dłoni,
 - 2) Blokady w kierownicach regałów uniemożliwiające zakleszczenie osoby znajdującej się pomiędzy regałami,
 - 3) Blokada zapobiegająca przechyłowi i wywróceniu się regałów w trakcie przesuwania,
 - 4) Mocowanie regałów stacjonarnych do podłoża i ściany,
 - 5) Najazdy montowane do torowiska zabezpieczające osobę przed potknięciem się o tor,
 - 6) Wykonanie prac montażowych przez ekipę specjalizującą się w montażach, serwisowaniu, przeglądach a także naprawach regałów.
4. Atesty, certyfikaty i dokumenty wymagane od Wykonawcy stanowiące załączniki do protokołu odbioru realizacji zamówienia:
 - 1) Atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego,
 - 2) Certyfikat EN ISO 9001:2008 na projektowanie i produkcję mebli metalowych ,

- 3) Certyfikat Zgodności Nr 106/14 z polskimi normami PN-M-78320:1978, PN-M-78321:1988,
- 4) Świadectwo bezpieczeństwa pracy wydane przez SIMPTECH,
- 5) Klasyfikacja ogniowa,
- 6) Ekspertyza techniczna dotycząca wykonania badań statycznych półek, ścian bocznych, torów oraz kół jezdnych,
- 7) Karta gwarancyjna,
- 8) Instrukcja obsługi regałów.

